Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odbudowa przepustu w km 12+912 w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna					
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 2-31 0816-04 analogia	Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe	m^3		
		0.3*2*4+2*0.6*0.3	m^3	2.760	
				RAZEM	2.760
2 d.1	KNR 2-02 1914-06 analogia	Ręczne skucie betonu zbrojonego	m^2		
		1.5	m^2	1.500	
				RAZEM	1.500
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3		
		4.45	m^3	4.450	
				RAZEM	4.450
4 d.1	KNR 2-31 0818-02	Rozebranie poręczy ochronnych z kątowników na przepuście	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2		**Roboty ziemne**			
6 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		50	m^3	50.000	
				RAZEM	50.000
7 d.2	KNR 2-01 0118-02	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m^3		
		5*0.8*0.4	m^3	1.600	
				RAZEM	1.600
8 d.2	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II ZASYP KRUSZYWEM DOWIEZIONYM	m^3		
		60	m^3	60.000	
				RAZEM	60.000
3		**Przepust**			
9 d.3	KNR 2-33 0205-09	Deskowanie systemowe - płyty fundamentowe	m^2		
		6.5	m^2	6.500	
				RAZEM	6.500
10 d.3	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m^3		
		1.3	m^3	1.300	
				RAZEM	1.300
11 d.3	KNR 2-33 0207-14	Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
12 d.3	KNR 2-33 0208-14	Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
13 d.3	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m	m^2		
		24	m^2	24.000	
				RAZEM	24.000
14 d.3	KNR 2-11 0208-04	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe : ścianka wylotowa (skrzydło)	m^3		
		4.2	m^3	4.200	
				RAZEM	4.200
4		**Izolacje nawierzchniowe - przepust**			
15 d.4	KNR 2-33 0713-04	Gruntowanie podłoża .-wyk.na zimno	m^2		
		10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.4	KNR 2-33 0714-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000
5		**Odbudowa gurtu na wylocie z przepustu**			
17 d.5	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		24	m^3	24.000	
				RAZEM	24.000
18 d.5	KNR 2-14 0703-01 analogia	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg	m^3		
		38	m^3	38.000	
				RAZEM	38.000
19 d.5	KNR 2-13 0307-06 analogia	Betonowanie warstwami narzutu z kamienia łamanego - beton dowieziony na miejsce wbudowania z wytwórni, klasy min. C16/20	m^3		
		38.0*0.2	m^3	7.600	
				RAZEM	7.600
6		**Roboty wykończeniowe**			
20 d.6	KNR-W 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na betonie z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m^2		
		18	m^2	18.000	
				RAZEM	18.000
21 d.6	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
22 d.6	KNR 2-31 0704-04 analogia	Montaż bariery ochronnej stalowej mostowej z pochwytem (słupek co 1m)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10641