Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Rozbiórka istniejącego pomostu**			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		11.4	m	11.400	
				RAZEM	11.400
2 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 3	m2		
		161.6	m2	161.600	
				RAZEM	161.600
3 d.1	KNR 2-33 0104-05	Rozebranie poręczy mostu drewnianego	m3		
		7.812	m3	7.812	
				RAZEM	7.812
4 d.1	KNR 2-33 0102-06	Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych	m3		
		28.13	m3	28.130	
				RAZEM	28.130
5 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		31.51	m3	31.510	
				RAZEM	31.510
2		**Pomost**			
6 d.2	KNR 2-33 0102-05	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych	m3		
		31.96	m3	31.960	
				RAZEM	31.960
7 d.2	KNR 2-33 0104-02 analogia	Ułożenie krawężnika mostu drewnianego wraz z opaskami drewnianymi i z belkami spinającymi	m3		
		5.713	m3	5.713	
				RAZEM	5.713
8 d.2	KNR 2-33 0104-04 analogia	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego wraz z zastrzałami	m3		
		2.099	m3	2.099	
				RAZEM	2.099
3		**Podbudowa na moście i dojeździe**			
9 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (most+pobocza)	m2		
		105.2	m2	105.200	
				RAZEM	105.200
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		105.2	m2	105.200	
				RAZEM	105.200
4		**Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach**			
11 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		161.6	m2	161.600	
				RAZEM	161.600
12 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.5	m2		
		161.6	m2	161.600	
				RAZEM	161.600
13 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		161.6	m2	161.600	
				RAZEM	161.600
14 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.5	m2		
		161.6	m2	161.600	
				RAZEM	161.600
5		**Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeństwa**			
15 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 10641

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
6		**Izolacja belek skrajnych**			
17 d.6	KNR 13-12 0701-04 analogia	Izolacja z papy bitumicznej belek skrajnych	m^2		
		24.6	m^2	24.600	
				RAZEM	24.600

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 10641